


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

ประเภท รายการประมาณราคางานก่อสร้าง งานปรับปรุงสวนประเทศเบลเยียม แบบ ปร.6  
 เจ้าของอาคาร สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)  
 สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่  
 หน่วยงานออกแบบ กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 , ปร.5 รวมจำนวน 3 แผ่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมราคา	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	360,541.40	1.2726	458,824.99	Factor F
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	0.00	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			458,824.99	
	คิดเป็นเงิน			458,800.00	
(ตัวอักษร)	(สี่แสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)				


  
 (นายนิธิพงษ์ ชะเด)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกรินทร์ เชียงคำ)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ( BOQ. )

รายการประมาณราคาค่างานก่อสร้าง งานปรับปรุงสวนประเทศเบลเยียม

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
1	<b>งานซ่อมเปลี่ยนทาบปีกไม้ประติมากรรมรูปหอย</b>								
	งานรื้อถอนปีกไม้เดิมประติมากรรมรูปหอยพร้อมขนทัง	310.0	ตร.ม.	-	-	30.00	9,300.00	9,300.00	
	งานซ่อมแซมโครงสร้างประติมากรรมรูปหอย	155.0	ตร.ม.	250.00	38,750.00	100.00	15,500.00	54,250.00	
	งานซ่อมเปลี่ยนปีกไม้ด้านนอก + ด้านใน พร้อมทำสีย้อมไม้และน้ำยารักษาไม้	310.0	ตร.ม.	210.00	65,100.00	55.00	17,050.00	82,150.00	
	<b>รวมหมวดงานซ่อมเปลี่ยนทาบปีกไม้ประติมากรรมรูปหอย</b>				<b>103,850.00</b>		<b>41,850.00</b>	<b>145,700.00</b>	
2	<b>งานผนัง</b>								
	งานซ่อมเปลี่ยนผนังทาบรูปทรงลูกบาศก์ โครงสร้างเหล็กกล่อง								
	งานซ่อมเปลี่ยนเหล็กกล่อง 25x25 มม.	438.0	ม.	48.00	21,024.00	-	-	21,024.00	
	ค่าแรงงานเหล็ก	1,350.0	กก.	-	-	8.50	11,475.00	11,475.00	
	งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	43.8	ตร.ม.	60.00	2,628.00	38.00	1,664.40	4,292.40	
	งานซ่อมเปลี่ยนแผ่นทาบเทียม	115.0	ตร.ม.	600.00	69,000.00	150.00	17,250.00	86,250.00	
	<b>รวมหมวด งานผนัง</b>				<b>92,652.00</b>		<b>-</b>	<b>123,041.40</b>	
3	<b>งานซ่อมเปลี่ยนพื้นทางเดิน</b>								
	พื้นไม้ระแนงไม้จริง	90.0	ตร.ม.	800.00	72,000.00	220.00	19,800.00	91,800.00	รวมงานทำสีย้อมไม้พื้น
	<b>รวมหมวด งานซ่อมเปลี่ยนพื้นทางเดิน</b>				<b>72,000.00</b>		<b>19,800.00</b>	<b>91,800.00</b>	

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง งานปรับปรุงสวนประเทศเบลเยียม

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานซ่อมเปลี่ยนกาบปีกไม้ประติมากรรมรูปหอย							145,700.00	
1.2	งานผนัง							123,041.40	
1.3	งานซ่อมเปลี่ยนพื้นทางเดิน							91,800.00	
								360,541.40	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							<u>360,541.40</u>	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์								
	ค่างานครุภัณฑ์							0.00	
	รวม ส่วนที่ 2 ค่างานครุภัณฑ์							<u>0.00</u>	