

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	220,325.12	1.3624	300,170.95	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		300,170.95	
		คิดเป็นเงินประมาณ		300,000.00	บาท/ม.
	(ตัวอักษร)	(สามแสนบาทถ้วน)			

ระยะทางก่อสร้าง

ม.

มูลค่างานก่อสร้าง

บาท./ม


(นายนันทพงษ์ ชะเต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุภชัย แสนสุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายคมสันต์ คำฟอง)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้

สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงใหม่

เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปค่างานก่อสร้าง								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ท.หนา 0.15 เมตร							213,072.95	
2	งานวางท่อ							7,252.17	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							220,325.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ)

แบบ ปร.4

โครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์เรียนรู้
 สถานที่ก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี จ.เชียงใหม่
 เจ้าของโครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	(หน่วย)	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ท.หนา 0.15 เมตร								
	- งานวางป่าและขุดต่อ + งานวางผัง	588.00	ตร.ม.	-	-	1.67	981.96	981.96	
	- งานตัดดิน	29.40	ลบ.ม.	-	-	30.38	893.17	893.17	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	25.65	ลบ.ม.	430.26	11,036.22	33.08	848.57	11,884.79	
	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	513.00	ตร.ม.	377.93	193,879.40	-	-	193,879.40	รวมค่าแรง
	- รอยต่อเมื่อหดตามขวาง	78.00	ม.	69.66	5,433.64	-	-	5,433.64	รวมค่าแรง
	รวมงานถนน ค.ส.ท.				210,349.25		2,723.70	213,072.95	
	พื้นที่ถนน							513.00	ตร.ม.
2	งานวางท่อ								
	- งานท่อกลมคอนกรีตอัดแรง ขนาด Ø 0.60 ม.	7.0	ม.	880.42	6,162.92	-	-	6,162.92	รวมค่าแรง
	- งานดินถมพร้อมบดอัด	25.00	ลบ.ม.	-	-	43.57	1,089.25	1,089.25	ดินขุดใช้ในพื้นที่
	รวมงานวางท่อตลอด				6,162.92		1,089.25	7,252.17	
	รวมงานทั้งหมด				216,512.17		3,812.95	220,325.12	